

業種別高潮・暴風対応計画（コンテナ）

フェーズ	気象庁の情報	港長の報告等 (目安)	実施すべき事項								
			情報伝達・情報共有	人命（従業員等）の安全確保		貨物等の安全確保		荷役機械等の安全確保		その他施設の安全確保	
				施設管理対策の指示	人命安全確保の指示	移動等作業	保全作業（固定・防風）	移動等作業	保全作業（固定・防水）	移動等作業	保全作業（固定・浸水）
5.0日前	I	港長の報告等 (目安)	<ul style="list-style-type: none"> 港湾管理者に事前対策の状況報告（貨物の移動等作業・保全作業） 企業従業員及び関係先への気象情報提供（台風発生、接近等） 企業従業員及び関係先の状況把握（行動予定、従業員シフト予定等） 船会社、港運業者、運送業者及び関係先との調整（天候、貨物状況報告） 敷地内工事関係者に気象情報提供 船舶の予定及び位置確認を関係先と情報共有 	<ul style="list-style-type: none"> 社屋、倉庫、ヤードの事前対策準備 非常用発電機の動作確認及び燃料の確認 非常用通信機器等（非常用無線電話、衛星電話、トランシーバー、無線機）の事前通信試験 企業従業員及び関係先の備蓄食料、飲料水の確認 非常用電源設備の動作確認 	<ul style="list-style-type: none"> コンテナ転倒、流出防止作業（段落とし、段均し移動、空コンテナ平積み） 	<ul style="list-style-type: none"> コンテナ転倒、流出防止作業（固縛、固定（連結）） 	<ul style="list-style-type: none"> 荷役機械（ストラドルキャリア、トップリフターなど）の逸走・転倒防止対策準備 	<ul style="list-style-type: none"> 荷役機械（ガントリークレーン）等の分電盤など、電源設備の防水補強作業 荷役機械（ガントリークレーン）等の逸走・転倒防止対策の準備 電気系統、システムの止水・防水対策、非常用電源設備の動作確認や代替えの電源確保 	<ul style="list-style-type: none"> 屋外資材の格納等準備 	<ul style="list-style-type: none"> 社屋、倉庫、ヤードの台風対策用備品（土のう、ビニールシート、照明灯、工具）、タオル等の在庫確認及び補充 屋外資材の固縛等準備 	
4.0日前			<ul style="list-style-type: none"> 港湾管理者に事前対策の完了報告（貨物の移動等作業・保全作業、荷役機械等の移動等作業・保全作業） 港湾管理者へ協力要請有無の報告 港湾管理者に船舶等の状況報告（入出港予定変更等） 企業従業員及び関係先への気象情報提供（台風発生、接近等） 企業従業員及び関係先の状況把握（行動予定、従業員シフト予定等） 船会社、港運業者、運送業者及び関係先との調整（天候、貨物状況報告） 敷地内工事関係者に気象情報提供 船舶の予定及び位置確認を関係先と情報共有 	<ul style="list-style-type: none"> 資機材（小型発電機、照明機材、工具等）の準備 電子機器（パソコン等）の浸水対策 	<ul style="list-style-type: none"> 本船荷役中止指示（本船への積降ろし） コンテナ転倒、流出防止作業完了 	<ul style="list-style-type: none"> 本船荷役中止指示（本船への積降ろし） コンテナ流出、転倒作業完了 	<ul style="list-style-type: none"> 本船荷役中止指示 作業車両の退避及び固定の準備 作業機械（ストラドルキャリア、トップリフターなど）の逸走・転倒防止対策実施 	<ul style="list-style-type: none"> 本船荷役中止準備 港湾管理者に台風対策完了報告（避難、固縛、防水など） 荷役機械（ガントリークレーン）等電源設備の防水補強完了 荷役機械（ガントリークレーン）等の逸走・転倒防止対策完了（アンカー固定） 	<ul style="list-style-type: none"> 屋外資材の格納等実施 	<ul style="list-style-type: none"> 社屋、倉庫、ヤードの台風対策用備品（土のう、ビニールシート、照明灯、工具）、タオル等の在庫確認及び補充 屋外資材の固縛等準備 公共施設周辺資機材の固縛等実施 	
3.0日前											<ul style="list-style-type: none"> 港湾管理者に台風対策完了報告（船舶の避難・固縛対応など） 港湾管理者に入港中の船舶の避泊、退避状況報告 企業従業員及び関係先への気象情報提供（台風情報等） 船会社、港運業者、運送業者及び関係先に港湾施設（公共岸壁等）の台風対策の情報提供 台風委員会開催（保安部）
2.0日前			<ul style="list-style-type: none"> 港湾管理者から体制発令の情報提供 港湾管理者に台風対策完了報告（貨物の移動等作業・保全作業、荷役機械等移動等作業・保全作業） 港湾管理者と船舶の入港禁止について確認 交通機関・道路状況の情報把握 企業従業員及び関係先に体制発令の情報提供 	<ul style="list-style-type: none"> 企業従業員及び関係先への避難準備指示 	<ul style="list-style-type: none"> 海上作業の中止（第二警戒体制発令後） 	<ul style="list-style-type: none"> 作業車両の退避及び固定完了 作業機械（ストラドルキャリア、トップリフターなど）の退避及び逸走・転倒防止対策完了 	<ul style="list-style-type: none"> 敷地内工事現場の建設機械退避等完了 社用車の高所移動 	<ul style="list-style-type: none"> 社屋、倉庫、ヤードの浸水、飛散、転倒等の対策の準備（閉鎖、施設の確認、土のう設置等） 屋外資材の固縛等完了 倉庫、施設の電源設備の防水対策完了 敷地内工事現場の仮設物固定等 			
1.0日前	<ul style="list-style-type: none"> 企業従業員及び関係先への避難準備指示 	<ul style="list-style-type: none"> 海上作業の中止（第二警戒体制発令後） 							<ul style="list-style-type: none"> 作業車両の退避及び固定完了 作業機械（ストラドルキャリア、トップリフターなど）の退避及び逸走・転倒防止対策完了 	<ul style="list-style-type: none"> 敷地内工事現場の建設機械退避等完了 社用車の高所移動 	<ul style="list-style-type: none"> 社屋、倉庫、ヤードの浸水、飛散、転倒等の対策の準備（閉鎖、施設の確認、土のう設置等） 屋外資材の固縛等完了 倉庫、施設の電源設備の防水対策完了 敷地内工事現場の仮設物固定等
半日前			<ul style="list-style-type: none"> 港湾管理者に台風対策完了の報告（荷役機械等の移動等作業・保全作業、その他施設の移動等作業・保全作業） 企業従業員及び関係先の安全確認 企業従業員及び関係先への避難に関する情報提供 	<ul style="list-style-type: none"> 出勤・自宅待機の指示（出勤前の場合） 企業従業員及び関係先への避難対応、帰宅困難者対応 	<ul style="list-style-type: none"> 陸上作業の停止 	<ul style="list-style-type: none"> ヤード内荷役中止 	<ul style="list-style-type: none"> 防炎行動の完了（暴風が吹き始める前） 				
6時間前	<ul style="list-style-type: none"> 防炎行動の完了（暴風が吹き始める前） 										
数時間前		<ul style="list-style-type: none"> 防炎行動の完了（暴風が吹き始める前） 									
高潮発生	<ul style="list-style-type: none"> 防炎行動の完了（暴風が吹き始める前） 										