

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積りに資するため、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

工事番号	平成29年度 単港整備 第4号
工事名	高松干潟環境学習施設ほか整備工事

単価適用日	平成30年9月1日(設計単価表) 平成30年9月号(物価資料)	
積算基準適用版	平成30年7月制定版(共通編) 平成30年7月制定版(道路編)	
適用単価地区	四日市	
諸 経 費 情 報	諸経費工種	海岸工事
	週休補正×施工地域区分	【週休補正なし】×市街地(DID補正)(2)
	現場環境改善費計上区分	計上しない
	工種(間接労務費・工場管理費)	計上しない
	前払金支出割合	35%を超える場合
	契約保証補正	金銭的保証
	経費調整区分	経費調整しない

(直接工事費計上分)

別添の「積算資料(本工事費内訳表)」、「積算資料(単価表)」によります。

※「積算資料(本工事費内訳表)」、「積算資料(単価表)」に記載している機械の機種など(仕様書に明示している機種を除く)は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

--

(共通仮設費積上分)

※「積算資料(本工事費内訳表)」、「積算資料(単価表)」に記載している機械の機種など(仕様書に明示している機種を除く)は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あり ・ (なし)

2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あり ・ (なし)

4. 安全費

安全費の計上	あり ・ (なし)

5. 役務費

役務費の計上	あり ・ (なし)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あり ・ (なし)

7. 営繕費

営繕費の計上	あり ・ (なし)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり ・ (なし)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あり ・ (なし)

※1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。

※2 工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額として
います。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

4. 木材売却額の取り扱い

木材売却額	あり ・ (なし)

※ 工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額として
います。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

5. 機器単体費の取り扱い

機器単体費控除	あり ・ (なし)

6. 鋼構造製作物費の取り扱い

鋼構造製作物費控除	あり ・ (なし)

7. 管材費の取り扱い

管材費の取り扱い	あり ・ (なし)

8. 大型標識柱の材料費の取り扱い

間接工事費の対象額控除	あり ・ (なし)

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規格	単位	数量	参考事項			
				名称	単位	数量	摘要
本工事費							
施設整備		式	1				
学習施設整備工【高松干潟】		式	1				
柵工				擬木柵設置工	m	26	第0001号単価表
		式	1	擬木柵追加支柱 二段柵、ベースプレート式	本	2	TJ0011
ベンチ工		式	1	ベンチ設置工	基	10	第0002号単価表
サイン板工		式	1	サイン板設置工	基	6	第0003号単価表
区画線工				区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価） 週休補正区分=週休補正なし；規格・仕様区分=実線 幅 15cm；時間的制約・作業時間帯=無・昼間；供用区分=未供用区間；排水性舗装区分=通常舗装(排水性舗装以外)；塗布厚=1.5mm（標準）；塗料区分=白；塗料規格=溶融式 ガラスビーズ含有量 15～18%；プライマー規格=コンクリート舗装；費用の内訳=全ての費用	m	850	第0003号施工単価表
		式	1	区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価） 週休補正区分=週休補正なし；規格・仕様区分=ゼブラ 幅 45cm；時間的制約・作業時間帯=無・昼間；供用区分=未供用区間；排水性舗装区分=通常舗装(排水性舗装以外)；塗布厚=1.5mm（標準）；塗料区分=白；塗料規格=溶融式 ガラスビーズ含有量 15～18%；プライマー規格=コンクリート舗装；費用の内訳=全ての費用	m	14	第0004号施工単価表
門扉設置工【富田港地区海岸】		式	1				
門扉設置工				既設フェンス撤去工	m	5	第0004号単価表

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規格	単位	数量	参考事項			
				名称	単位	数量	摘要
			1	門扉基礎工	個	2	第0007号単価表
				門扉設置工	基	1	第0008号単価表
				視線誘導標設置工 施工規模=10本未満；反射区分=片面反射；規格=反射体 径φ300（バンド式）；作業時間帯=通常（6～20時）；作業時間制限=時間制限なし；加算額（防塵型）=防塵型（プロペラ型）にしない；加算額（さや管）=さや管にしない	本	2	第0007号施工単価表
				コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）（施工パッケージ）			CB224430(0005)
				削孔径=60mmを超え64mm未満	孔	2	
				フェンス設置工	m	1	第0012号単価表
付帯工		式	1	蓋版設置工Ⅰ（標準単価） 週休補正区分=週休補正なし；蓋版の規格=JIS 3種 300（旧JIS2種相当）；時間的制約・作業時間帯=無・昼間；施工箇所における補正=施工箇所補正無；再利用撤去区分=設置；リサイクル認定製品区分=通常製品	枚	17	第0008号施工単価表
		式	1	張コンクリート工 t=100	m2	6.6	第0014号単価表
全工種共通（仮設工）		式	1				
仮設工【高松干潟】		式	1				
交通管理工		式	1	交通誘導警備員	式	1	第0016号単価表
仮設工【富田港地区海岸】		式	1				
交通管理工		式	1	交通誘導警備員	式	1	第0017号単価表
直接工事費計		式	1				

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項			
				名称	単位	数量	摘 要
間接工事費							
共通仮設費							
共通仮設費（率計上額）		式	1				
共通仮設費計		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税及び地方消費税相当額		式	1				
本工事費計		式	1				

積算資料（単価表）

SJ0020 擬木柵設置工		第 0001 号単価表		100 m	当り
名 称	単位	数 量	摘 要		
擬木柵 二段柵、ベースプレート式	m	100.000	TJ0010		
擬木柵設置	m	100.000	第0001号施工単価表 施工区分=アンカーボルト固定；防護柵種類=ビーム式；塗装色=ダークブラウン；支柱間隔補正=支柱間隔補正 1.5m；施工規模=100m未満；作業時間帯=通常（6時～20時）；作業時間制限=時間制限なし；防護柵計上区分=計上しない		
合 計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

積算資料（単価表）

SJ0030 ベンチ設置工		第 0002 号単価表		10 基	当り
名 称	単 位	数 量	摘 要		
ベンチ 背無し4人掛け、アンカー固定式、18kg/基	基	10.000	TJ0020		
特殊作業員	人	0.200	RX010020		
普通作業員	人	0.800	RX010040		
削孔	孔	40.000	CB224410(0001)		
諸雑費	式	1.000	X98M104		
合 計	基	10.000			
単位当り	基	1.000	当り		

積算資料（単価表）

SJ0040 サイン板設置工		第 0003 号単価表		1 基	当り
名 称	単 位	数 量	摘 要		
サイン板 据置式、アンカー固定式、45kg/基、表示面 加工含む	基	1.000	TJ0030		
サイン板設置	m	2.000	第0002号施工単価表 施工区分=アンカーボルト固定；防護柵種類=パネル式；塗装色=白色；支柱間 隔補正=支柱間隔補正 2m；施工規模=100m未満；作業時間帯=通常（6時～20 時）；作業時間制限=時間制限なし；防護柵計上区分=計上しない		
合 計	基	1.000			
単位当り	基	1.000	当り		

積算資料（単価表）

SJ0001 既設フェンス撤去工		第 0004 号単価表 100 m 当り	
名 称	単 位	数 量	摘 要
支柱撤去工	本	50.000	第0005号単価表
金網撤去工	m	100.000	第0006号単価表
合 計	m	100.000	
単位当り	m	1.000	当り

積算資料（単価表）

SJ0002 支柱撤去工		第 0005 号単価表		100 本	当り
名 称	単 位	数 量	摘 要		
土木一般世話役	人	0.400	RX010480 [1]		
普通作業員	人	2.300	RX010040 [1]		
合 計	本	100.000			
単位当り	本	1.000	当り		

積算資料（単価表）

SJ0003 金網撤去工		第 0006 号単価表	
		100 m 当り	
名 称	単 位	数 量	摘 要
土木一般世話役	人	0.300	RX010480
普通作業員	人	5.100	RX010040
合 計	m	100.000	
単位当り	m	1.000	当り

積算資料（単価表）

SJ1001 門扉基礎工		第 0007 号単価表		100 個	当り
名 称	単 位	数 量	摘 要		
土木一般世話役	人	1.100	RX010480		
普通作業員	人	11.800	RX010040		
コンクリート(施工パッケージ)	m3	12.200	第0005号施工単価表 構造物種別=小型構造物；打設工法=人力打設；コンクリート規格=18-8-40；セメント種別=高炉；水セメント比=W/C=60%以下；小型車割増=小型車割増有り；養生工の種類=一般養生；現場内小運搬の有無=無し；費用の内訳=全ての費用		
型枠(施工パッケージ)	m2	108.000	第0006号施工単価表 型枠の種類=一般型枠；構造物の種類=小型構造物		
基礎砕石(施工パッケージ)	m2	42.300	CB221110(0004) 砕石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下；砕石の種類=再生クラッシュラン 40～0；小型車割増=小型車割増有り；費用の内訳=全ての費用		
諸雑費	式	1.000	X98M104		
合 計	個	100.000			
単位当り	個	1.000	当り		

積算資料（単価表）

SJ1011 門扉設置工		第 0008 号単価表	
		1 基 当り	
名 称	単 位	数 量	摘 要
支柱設置工	本	2.000	第0009号単価表
金網設置工	m	4.000	第0010号単価表
門扉組立	基	1.000	第0011号単価表
門扉 H=1200、W=4000	基	1.000	TJ0012
合 計	基	1.000	
単位当り	基	1.000	当り

積算資料（単価表）

SJ1021 支柱設置工		第 0009 号単価表	
		100 本 当り	
名 称	単 位	数 量	摘 要
土木一般世話役	人	0.800	RX010480 [1]
普通作業員	人	4.600	RX010040 [1]
諸雑費 Σ [1] * 6.00%以内	式	1.000	X98M203
合 計	本	100.000	
単位当り	本	1.000	当り

積算資料（単価表）

SJ1031 金網設置工		第 0010 号単価表		100 m	当り
名 称	単 位	数 量	摘 要		
土木一般世話役	人	0.600	RX010480		
普通作業員	人	10.100	RX010040		
合 計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

積算資料（単価表）

SJ1041 門扉組立		第 0011 号単価表 1 基 当り	
名 称	単 位	数 量	摘 要
普通作業員	人	1.700	RX010040
合 計	基	1.000	
単位当り	基	1.000	当り

積算資料（単価表）

SJ2011 フェンス設置工		第 0012 号単価表 0.5 m 当り	
名 称	単位	数 量	摘 要
支柱設置工	本	1.000	第0009号単価表
金網設置工	m	0.500	第0010号単価表
フェンス組立	m	0.500	第0013号単価表
フェンス H=1200	m	0.500	TJ0021
合 計	m	0.500	
単位当り	m	1.000	当り

積算資料（単価表）

SJ2021 フェンス組立		第 0013 号単価表		1 m	当り
名 称	単 位	数 量	摘 要		
普通作業員	人	0.140	RX010040		
合 計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

積算資料（単価表）

SJ2041	張コンクリート工 t=100			第 0014 号単価表 100 m2 当り
名 称	単 位	数 量	摘 要	
掘削(施工パッケージ)	m3	10.000	CB210100(0006) 土質=土砂; 施工方法=現場制約あり	
溶接金網設置工	m2	100.000	第0015号単価表	
コンクリート(施工パッケージ)	m3	10.000	第0009号施工単価表 構造物種別=無筋・鉄筋構造物; 打設工法=人力打設; コンクリート規格=24-12-25(20); セメント種別=高炉; 水セメント比=W/C=55%以下; 小型車割増=小型車割増有り; 養生工の種類=一般養生; 現場内小運搬の有無=無し; 費用の内訳=全ての費用	
合 計	m2	100.000		
単位当り	m2	1.000	当り	

積算資料（単価表）

SJ2051 溶接金網設置工		第 0015 号単価表		100 m2	当り
名 称	単 位	数 量	摘 要		
普通作業員	人	2.000	RX010040		
溶接金網 線径6mm 網目150×150mm	m2	100.000	ZX130020		
合 計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

積算資料（単価表）

SJ0010 交通誘導警備員		第 0016 号単価表		1 式	当り
名 称	単位	数 量	摘 要		
交通誘導警備員 B	人	3.000	RX010790		
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ0011 交通誘導警備員		第 0017 号単価表		1 式	当り
名 称	単位	数 量	摘 要		
交通誘導警備員 B	人	1.000	RX010790		
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		