

## 数量計算書

細 別[明細] (レベル4)	細 別[明細] (レベル5)	規格	単位	数 量	設計数量
土工					
	コンクリート切断	1.1m*2+24m*2	m	50.2	50
	アスファルト切断(車止撤去時)	0.2*0.2*2	m	0.08	0.08
	人力積込(アスファルト舗装版)	0.2*0.2*2*0.05(t=0.05)	m3	0.004	0.004
	殻運搬・処理		m3		0.004
	舗装版破碎	1.1*24m(15cmを超え35cm以下、騒音対策不要、積込有)	m2	26.40	26
	舗装版破碎	1.1*24m(10cmを超え15cm以下、騒音対策不要、積込有)	m2	26.40	26
	殻運搬・処理	1.1*24*0.5	m3	13.20	13
	構造物とりにわし工	0.12*0.12*12m(地先境界ブロックA)	m3	0.17	0.1
	殻運搬・処理		m3		0.1
	掘削	0.40*0.5*12m	m3	2.40	2.0
	人力積込		m3		2.0
	土砂等運搬		m3		2.0
引戸工					
	引戸設置工		m	12	12
	レール設置工		m	24	24
	基礎砕石工	1.1*10(t=150)	m2/10m	11.0	11
	均しコンクリート工	1.1*0.05*10	m3/10m	0.55	0.5
	鉄筋工	((1.1-0.1)*40本+(10-0.1)*5本)*0.56	kg/10m	50.1	50
	コンクリート工	1.1*0.3*10(24-8-40 BB W/C ≤ 60%)	m3/10m	3.3	3.0
	目地板設置工	(t=10mm)	m2/10m	0.30	0.3
	材料費		式	1	1
柵工					
	防護柵撤去工(再利用)		m	6	6
	基礎ブロック及び支柱撤去工		m/100m	100	100
	フェンス撤去工		m/100m	100	100
	防護柵撤去工		m	6	6
	基礎ブロック撤去工		m/100m	100	100
	車止撤去工		本	3	3
	構造物とりにわし工	0.33*0.33*0.25*1本	m3/本	0.027	0.02
	殻運搬・処理	防護柵基礎ブロック(0.18*0.18*0.45*3個)+車止(0.33*0.33*0.25*3本)	m3	0.13	0.1
	防護柵設置工(再利用)		m	6	6
	基礎ブロック設置工		m/100m	100	100
	フェンス設置工		m/100m	100	100
	防護柵設置工	(0.2+0.52+0.3)*2	m	2.04	2.0
スクラップ運搬工					
	スクラップ(防護柵)	6m*11.8kg/m(へびーH3)	t	0.071	0.07
	スクラップ(車止)	3本*20.6kg(ステンレス)	t	0.062	0.06
舗装工					
	コンクリート舗装工	W0.4*L12	m2	4.8	4
	基礎砕石工	(t=250mm)	m2/10m2	10.0	10
	コンクリート工	0.25*10m2(曲げ4.5-2.5-40 BB W/C ≤ 60%)	m3/10m2	2.5	2
	目地板設置工	(t=10mm)	m2/10m2	0.25	0.2