

# 数量計算書

# 計 算 書

1式 当り

工種	名称	規 格	計 算			単 位	数 量
<b>舗装準備工 (富双2号幹線) 昼間施工</b>							
	路面切削工	6cm以下 4000㎡以下	3093.3	=	3093.270	m2	3090.0
	廃材運搬工		3093.27	×	0.05	m3	155.0
	クラック防止シート張工	幅：100cm 厚：1.5mm 長：1.0m	299.00	=	299.00	m	299.0
<b>舗装準備工 (霞西側道路) 夜間施工</b>							
	路面切削工	6cm以下 4000㎡以下	642.52	=	642.52	m2	640.0
	廃材運搬工		642.52	×	0.05	m3	32.0
	クラック防止シート張工	幅：100cm 厚：1.5mm 長：1.0m	41.00	=	41.00	m	41.0
<b>アスファルト舗装工 (富双2号幹線) 昼間施工</b>							
	表層工	密粒度As改質Ⅱ型top20	3093.27	=	3093.27	m2	3090.0
<b>アスファルト舗装工 (霞西側道路) 夜間施工</b>							
	表層工	密粒度As改質Ⅱ型top20	642.5	=	642.52	m2	640.0
<b>建設廃棄物受入れ</b>							
	建設廃棄物受入処分	アスガラ	155.0	+	32.0	m3	187.0
<b>区画線工</b>							
	区画線工 (溶融式)						
		外側線 W=15cm 実線	7.6+5.6+9.8+140+20+200+24.2+180+200	=	787.20	m	790.0
		中央線 W=15cm 破線	5+5+70+10+100	=	190.00	m	190.0
		停止線 W=30cm ゼブラ	4.00	=	4.00	m	4.0
		横断歩道 W=45cm ゼブラ	4.0*11+3.2+2.2	=	49.40	m	50.0
		止まれ：大 T字マーク W=15cm換算 文字	18.6+5.4	=	24.00	m	20.0
<b>仮設工</b>							
	交通管理工						
		交通誘導警備員(昼間)	1.0	=	1.00	式	1.0
		交通誘導警備員(夜間)	1.0	=	1.00	式	1.0
<b>運搬費</b>							
	切削機運搬費						
		発地	1.0	=	1.00	回	1.0
		着地	1.0	=	1.00	回	1.0
<b>技術管理費</b>							
	施工情報調査	モニタリング調査	1.0	=	1.00	件	1.0

**面積計算書(霞西側道路)**

No	単距離	幅員	平均幅員	面積	
55		9.5			
56	20	9.5	9.5	190.00	
57	20	9.5	9.5	190.00	
57+8.6	8.6	10.3	9.9	85.14	
以下、ヘロン	辺a	辺b	辺c	s	S
1	10.3	4.6	11.1	13	23.668
2	11.1	1.6	10.7	11.7	8.420
3	10.7	10.8	8.8	15.15	43.154
4	8.8	3.9	8.1	10.4	15.772
5	8.1	1.3	6.9	8.15	1.868
6	6.9	5.7	9	10.8	19.664
7	9	8.7	0.4	9.05	1.170
8	10.8	10.3	8.7	14.9	41.741
9	6.5	2	7.6	8.05	5.828
10	4.6	2.6	6.5	6.85	4.788
11	4.9	4.9	4.6	7.2	9.951
12	4.9	4.7	0.6	5.1	1.355
				合計	642.520

**面積計算書(富双2号幹線)**

No. 測点	単距離	追加距離	幅員	平均幅員	面積
No. 0	0		9.55		
0+15.5	15.5	15.50	9.55	9.55	148.03
			7.50		
No. 1	4.5	20.00	7.50	7.50	33.75
No. 2	20	40.00	7.50	7.50	150.00
No. 3	20	60.00	7.50	7.50	150.00
No. 4	20	80.00	7.50	7.50	150.00
			11.80		
4+14.3	14.3	94.30	11.80	11.80	168.74
			7.50		
No. 5	5.7	100.00	7.50	7.50	42.75
No. 6	20	120.00	7.5	7.50	150.00
No. 7	20	140.00	7.5	7.50	150.00
No. 8	20	160.00	7.5	7.50	150.00
No. 9	20	180.00	7.5	7.50	150.00
No. 10	20	200.00	7.5	7.50	150.00
No. 11	20	220.00	7.5	7.50	150.00
No. 12	20	240.00	7.5	7.50	150.00
No. 13	20	260.00	7.5	7.50	150.00
No. 14	20	280.00	7.5	7.50	150.00
No. 15	20	300.00	7.5	7.50	150.00
No. 16	20	320.00	7.5	7.50	150.00
No. 17	20	340.00	7.5	7.50	150.00
No. 18	20	360.00	7.5	7.50	150.00
No. 19	20	380.00	7.5	7.50	150.00
No. 20	20	400.00	7.5	7.50	150.00
小計	400				3093.27

