

工事内訳

＜ 工 事 名 ＞ 四日市港緑地・公園内屋外トイレ改修工事（その3）						
名	称	数	量	単 位	金 額	備 考
(一)	建築工事	1		式		
(二)	電気設備工事	1		式		
(三)	機械設備工事	1		式		
	直接工事費					
(四)	共通仮設費	1		式		
	純工事費					
(五)	現場管理費	1		式		
	工事原価					
(六)	一般管理費等	1		式		
	工事価格					
	消費税等相当額	1		式		
	設計額					

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	汐ノ子港公園屋外トイレ 改修工事						
1-1	直接仮設工事		1	式			
1-2	撤去工事		1	式			
1-3	コンクリート工事		1	式			
1-4	タイル・左官工事		1	式			
1-5	建具工事		1	式			
1-6	塗装工事		1	式			
1-7	内装工事		1	式			
1-8	雑工事		1	式			
	1の計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1-1	直接仮設工事						
	墨だし		18.1	m2			
	養生		30.1	m2			
	脚立足場		30.1	m2			
	整理清掃後片付け	引渡し前清掃共	30.1	m2			
	1-1の計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1-2	撤去工事						
	床タイル撤去	下地モルタル共	17	m2			
	床タイル下モルタル撤去	t =125程度 ハンドブレーカー	2.2	m3			
	コンクリートカウンター撤去	カッター切り共 テラゾーカウンター共	1	式			
	腰壁コンクリートブロック撤去	カッター切り共 モルタル仕上共	1	式			
	トイレブース撤去	女子トイレブース内柵共	15.5	m2			
	床モルタルカッター切り	t =125	5.1	m			
	床排水溝撤去	モルタル仕上 W=80 H=40	0.8	m2			
	隔板撤去	テラゾー t =40	0.7	m2			
	汚垂石撤去	W600*L800	0.5	m2			
	シーリング撤去		8.4	m			
	発生材積込み	陶磁器くず類	0.6	m3			
	発生材積込み	金属くず類	0.1	m3			
	発生材積込み	がれき類	2.7	m3			
	発生材積込み	木くず類	0.6	m3			
	発生材積込み	廃プラ類	0.5	m3			

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	発生材運搬費	陶磁器くず類	0.6	m3			
	発生材運搬費	金属くず類	0.1	m3			
	発生材運搬費	がれき類	2.7	m3			
	発生材運搬費	木くず類	0.6	m3			
	発生材運搬費	廃プラ類	0.5	m3			
	発生材処分費	陶磁器くず類	0.6	m3			
	発生材処分費	金属くず類	0.1	m3			
	発生材処分費	がれき類	2.7	m3			
	発生材処分費	木くず類	0.6	m3			
	発生材処分費	廃プラ類	0.5	m3			
	1-2の計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1-3	コンクリート工事						
	普通コンクリート	Fc18	1	式			
	コンクリート打設手間	人力	1	式			
	溶接金網敷き	材工共	17.5	m2			
	コンクリート面直均し	木ごて 1回	17.5	m2			
	1-3の計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1-4	タイル・左官工事						
	トイレ用抗菌床タイル貼り	150×150×9	17	m2			
	汚垂石貼り	600*800 t=13	1	枚			
	モルタル下地	床タイル・排水溝下地	17.5	m2			
	壁タイル貼り	接着貼 抗菌機能付 100×100×5 オンタイル工法	1	m2			
	巾木タイル貼り	接着貼 抗菌機能付 100×100×5 オンタイル工法	0.8	m			
	壁モルタル補修	金ゴテ仕上	2.8	m2			
	床排水溝新設	W=80 H=40 防水モルタル金ゴテ仕上	6.4	m			
	1-4の計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1-5	建具工事						
	トイレブース TB-1	運搬費・取付費共	1	箇所			
	トイレブース TB-2	1600*670 運搬費・取付費共	1	箇所			
	トイレブース TB-3	運搬費・取付費共	1	箇所			
	1-5の計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1-6	塗装工事						
	E P-S i 塗装	コンクリート・モルタル面 下地調整RA種共 塗装2回塗り、シーラー共	71.6	m2			
	D P 塗替 (細巾)	鉄鋼面 下地調整RB種共 3級 B種 錆止め共	15.2	m			
	1-6の計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1-7	内装工事						
	シーリング	MS-2 巾10	8.4	m			
	シーリング	PS-2 巾10	2.8	m			
	アルミ見切縁	15×12	0.8	m			
	1-7の計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1-8	雑工事						
	室名サイン取付	平付け アクリル白板t=3 50 x 200	1	箇所			
	物入フック取付	SUS製	6	箇所			
	物入雑巾掛取付	タオルバー φ9 L450 SUS製	2	箇所			
	雑清掃	トップライト・ガラス庇・電気盤(両面)・鏡清掃 面台清掃 (ワックス磨き共) 床砂利洗出仕上部・排水溝部高压水洗	1	式			
	女子トイレ化粧棚	w350*D250*H30 SUS製ブラケット共 メラミン化粧板張り(両面・小口共)	1	箇所			
	1-8の計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	浜園緑地北屋外トイレ改修工事						
2-1	直接仮設工事		1	式			
2-2	撤去工事		1	式			
2-3	タイル・左官工事		1	式			
2-4	建具工事		1	式			
2-5	塗装工事		1	式			
2-6	内装工事		1	式			
2-7	雑工事		1	式			
	2の計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2-1	直接仮設工事						
	墨だし		7.9	m2			
	養生		7.9	m2			
	脚立足場		7.9	m2			
	整理清掃後片付け	引渡し前清掃共	7.9	m2			
	2-1の計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2-2	撤去工事						
	床タイル撤去	下地モルタル共	7.9	m2			
	土間コンクリート撤去	コンクリートカッター共 t=100 600×650程度	1	箇所			
	トイレブース撤去		2	m2			
	シーリング撤去		48.6	m			
	発生材積込み	陶磁器くず類	0.5	m3			
	発生材積込み	金属くず類	0.2	m3			
	発生材積込み	がれき類	0.4	m3			
	発生材積込み	木くず類	0.1	m3			
	発生材積込み	廃プラ類	0.2	m3			
	発生材運搬費	陶磁器くず類	0.5	m3			
	発生材運搬費	金属くず類	0.2	m3			
	発生材運搬費	がれき類	0.4	m3			
	発生材運搬費	木くず類	0.1	m3			
	発生材運搬費	廃プラ類	0.2	m3			
	発生材処分費	陶磁器くず類	0.5	m3			

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	発生材処分費	金属くず類	0.2	m3			
	発生材処分費	がれき類	0.4	m3			
	発生材処分費	木くず類	0.1	m3			
	発生材処分費	廃プラ類	0.2	m3			
	2-2の計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2-3	タイル・左官工事						
	トイレ用抗菌床タイル貼り	150×150×9	7.6	m2			
	汚垂石貼り	600*600 t=13	1	枚			
	モルタル下地	床タイル下地	7.9	m2			
	壁タイル貼り	接着貼 小口部共 抗菌機能付 100×100×5 オンタイル工法	18.1	m2			
	巾木タイル貼り	接着貼 小口部共 抗菌機能付 100×100×5 オンタイル工法	13.9	m			
	土間コンクリート復旧	差筋アスカ-D10@200, 防湿シート t=0.15共 t=100 FC18 人力打設手間共	1	式			
	高圧水洗	既設壁タイル部	13.4	m2			
	2-3の計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2-5	塗装工事						
	E P-S i塗替	ボード面 下地調整RB種共、シーラー共 塗装2回塗り	7.1	m2			
	S O P塗替（細巾）	鉄鋼面 錆止め共 下地調整RA種共 B種	13.7	m			
	2-5の計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2-6	内装工事						
	アルミ見切縁	15×12	10.5	m			
	シーリング	MS-2 巾10	59.2	m			
	シーリング	PS-2 巾10	2.4	m			
	2-6の計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	富双緑地北屋外トイレ改修工事						
3-1	直接仮設工事		1	式			
3-2	撤去工事		1	式			
3-3	タイル・左官工事		1	式			
3-4	建具工事		1	式			
3-5	塗装工事		1	式			
3-6	内装工事		1	式			
3-7	雑工事		1	式			
	3の計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3-1	直接仮設工事						
	墨だし		14.4	m2			
	養生		14.4	m2			
	脚立足場		14.4	m2			
	整理清掃後片付け	引渡し前清掃共	14.4	m2			
	3-1の計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3-2	撤去工事						
	床タイル撤去	下地モルタル共	14.4	m2			
	巾木タイル撤去	上部モルタルH100共 下地モルタル共	4.5	m2			
	トイレブース撤去		12.6	m2			
	巾木モルタルカッター	t=30程度 カッター位置FL+200	22.7	m			
	シーリング撤去		31.6	m			
	発生材積込み	陶磁器くず類	1.0	m3			
	発生材積込み	金属くず類	0.1	m3			
	発生材積込み	がれき類	0.8	m3			
	発生材積込み	木くず類	0.5	m3			
	発生材積込み	廃プラ類	0.5	m3			
	発生材運搬費	陶磁器くず類	1.0	m3			
	発生材運搬費	金属くず類	0.1	m3			
	発生材運搬費	がれき類	0.8	m3			
	発生材運搬費	木くず類	0.5	m3			
	発生材運搬費	廃プラ類	0.5	m3			

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	発生材処分費	陶磁器くず類	1.0	m3			
	発生材処分費	金属くず類	0.1	m3			
	発生材処分費	がれき類	0.8	m3			
	発生材処分費	木くず類	0.5	m3			
	発生材処分費	廃プラ類	0.5	m3			
	3-2の計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3-3	タイル・左官工事						
	トイレ用抗菌床タイル貼り	150×150×9	13.6	m2			
	汚垂石貼り	600*675 t=13	2	枚			
	モルタル下地	床タイル下地	14.4	m2			
	巾木タイル貼り	抗菌機能付 200×200×5.5	22.7	m			
	モルタル下地	巾木タイル下地	4.5	m2			
	3-3の計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3-4	建具工事						
	トイレブース TB-5	運搬費・取付費共	1	箇所			
	トイレブース TB-6	運搬費・取付費共	1	箇所			
	3-4の計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3-5	塗装工事						
	E P-S i塗替	コンクリート・モルタル面 下地調整RB種共 塗装2回塗り シーラー共	64.6	m ²			
	S O P塗替 (細巾)	木製面 下地調整RB種共 B種 面台部	1.6	m			
	3-5の計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3-7	雑工事						
	室名サイン取付	平付け アクリル白板t=3 50 x 200	1	箇所			
	ハンガードア取外・復旧	ハンガーレールカバー共	1	式			
	物入フック取付	SUS製	5	箇所			
	物入雑巾掛取付	タオルバー φ9 L450 SUS製	2	箇所			
	雑清掃	電気盤(両面)・トップライト・給気口清掃 換気扇・排水溝清掃 ハンガードア清掃(枠、金物共)	1	式			
	3-7の計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	千歳みなと公園屋外トイレ 改修工事						
4-1	直接仮設工事		1	式			
4-2	撤去工事		1	式			
4-3	タイル・左官工事		1	式			
4-4	建具工事		1	式			
4-5	塗装工事		1	式			
4-6	内装工事		1	式			
4-7	雑工事		1	式			
	4の計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4-1	直接仮設工事						
	墨だし		15.9	m2			
	養生		15.9	m2			
	脚立足場		15.9	m2			
	整理清掃後片付け	引渡し前清掃共	15.9	m2			
	4-1の計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4-2	撤去工事						
	床タイル撤去	下地モルタル共	7.9	m2			
	床モルタルカッター	t =30程度	41	m			
	土間コンクリート撤去	コンクリートカッター共 t =100程度 700×400程度	2	箇所			
	仕上コンクリート撤去	t =30程度 研り	0.7	m2			
	トイレパネル扉撤去	鋼製戸	3.6	m2			
	発生材積込み	陶磁器くず類	1	m3			
	発生材積込み	金属くず類	0.3	m3			
	発生材積込み	がれき類	0.3	m3			
	発生材積込み	廃プラ類	0.1	m3			
	発生材運搬費	陶磁器くず類	1	m3			
	発生材運搬費	金属くず類	0.3	m3			
	発生材運搬費	がれき類	0.3	m3			
	発生材運搬費	廃プラ類	0.1	m3			
	発生材処分費	陶磁器くず類	1	m3			

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	発生材処分費	金属くず類	0.3	m3			
	発生材処分費	がれき類	0.3	m3			
	発生材処分費	廃プラ類	0.1	m3			
	4-2の計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4-3	タイル・左官工事						
	トイレ用抗菌床タイル貼り	150×150×9	15.2	m2			
	汚垂石貼り	600*600 t =13	2	枚			
	モルタル下地	床タイル下地	15.9	m2			
	床嵩上げモルタル下地		0.3	m2			
	土間コンクリート復旧	差筋アンカ-D10@200, 防湿シート t =0.15共 t=100 FC18 人力打設手間共	1	式			
	4-3の計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4-5	塗装工事						
	D P 塗装 (細巾)	亜鉛メッキ面 錆止め共 3級 A種 下地調整RA種共	33.5	m			
	S O P 塗装	亜鉛メッキ面 錆止め共 B種 下地調整RA種共	77.8	m ²			
	4-5の計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4-7	雑工事						
	ハンガードア取外・復旧	ハンガーレールカバー共 下端SUSレール t = 1.5撤去・新設共	1	式			
	アルミ目隠しパネル	250*550 t=3 両面 小口角面取り	2	箇所			
	SUS製手摺磨き清掃	小便器用、多目的用(L型、跳上)	1	式			
	雑清掃	棚(両面)・トップライト・アルミ化粧枠清掃 サッシ(ガラス・採光ガラス共)・ポリカ屋根清掃 ハンガードア(枠、金物共)・アルミ枠清掃	1	式			
	4-7の計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(二)	電気設備工事						
1	シブニ-港公園屋外トイレ改修工事		1	式			
2	浜園緑地北屋外トイレ改修工事		1	式			
3	富双緑地北屋外トイレ改修工事		1	式			
4	千歳みなと公園屋外トイレ改修工事		1	式			
	(二) の計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	ｼﾞｰﾊﾟﾝ公園屋外ﾄｲﾚ 改修工事						
1-1	電灯設備		1	式			
	1の計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1-1-1	電灯分岐						
	電線管	GZ16 露出	4.0	m			
	ケーブル	EM-EEF1.6-2C 管内	4.0	m			
	ボックス類		1.0	式			
	LED照明器具	A LBF3MP/RP-4-26	1.0	個			
	LED照明器具	B LBF3MP/RP-2-13	1.0	個			
	LED照明器具	C	15.0	個			
	LED照明器具	D	2.0	個			
	LED照明器具	E	4.0	個			
	撤去		1.0	式			
	1-1-1の計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1-1-2	コンセント分岐						
	埋込コンセント	2P15A×2 ET付(ガードプレート付)	1.0	個			
	撤去		1.0	式			
	1-1-2の計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	浜園緑地北屋外トイレ改修工事						
2-1	電灯設備		1	式			
2-2	誘導支援設備		1	式			
	2の計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2-1-1	電灯分岐						
	LED照明器具	A LSS1MP/RP-2-14	2.0	個			
	撤去		1.0	式			
	2-1-1の計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2-1-2	コンセント分岐						
	電線管	HIVE22 露出	3.0	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C 管内	3.0	m			
	ボックス類		1.0	式			
	プルボックス	SS150×150×100WP-V	2.0	個			
	埋込コンセント	2P15A×1 ET付(ガードプレート付)	1.0	個			
	はつり工事		1.0	式			
	2-1-2の計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2-2-1	トレ呼出						
	非常用押しボタン		1	個			
	撤去		1	式			
	2-2-1の計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3-1	電灯設備						
3-1-1	電灯分岐		1.0	式			
3-1-2	コンセント分岐		1.0	式			
	3-1の計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3-1-1	電灯分岐						
	熱線式人感センサー	壁付	2.0	個			
	取外し再取付		1.0	式			
	撤去		1.0	式			
	3-1-1の計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3-1-2	コンセント分岐						
	電線管	HIVE22 露出	6.0	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C 管内	6.0	m			
	ボックス類		1.0	式			
	プルボックス	SS150×150×100WP-V	2.0	個			
	埋込コンセント	2P15A×1 ET付(ガードプレート付)	1.0	個			
	はつり工事		1.0	式			
	3-1-2の計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3-2-1	トレ呼出						
	取外し再取付		1.0	式			
	3-2-1の計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	千歳みなと公園屋外トイレ	改修工事					
4-1	電灯設備		1	式			
4-2	誘導支援設備		1	式			
	4の計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4-1-1	電灯分岐						
	1種金属線ぴ	A型	25.0	m			
	1種金属線ぴ	B型	10.0	m			
	ケーブル	EM-EEF1.6-2C 管内	19.0	m			
	ケーブル	EM-EEF1.6-3C 管内	29.0	m			
	ボックス類		1.0	式			
	取外し再取付		1.0	式			
	撤去		1.0	式			
	4-1-1の計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4-1-2	コンセント分岐						
	1種金属線ぴ	A型	9.0	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C 管内	9.0	m			
	ボックス類		1.0	式			
	埋込コンセント	2P15A×1 ET付(カバープレート付)	1.0	個			
	開閉器	MCCB2P30AF/20AT	1.0	個			
	4-1-2の計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4-2-1	トレ呼出						
	ボックス類		1.0	式			
	取外し再取付		1.0	式			
	撤去		1.0	式			
	4-2-1の計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
①	衛生器具設備工事						
	棚付二連紙巻器	SUS製	2	個			
	自動洗浄小便器	(自己発電型)	1	組			
	バック付掃除用流し	単水栓	1	個			
	カウンター一体洗面器	自動水栓(自己発電型)壁給水・壁排水	3	組			
	L型手すり	樹脂被覆 700×700×120D	1	本			
	L型手すり	樹脂被覆 800×800×230D	1	本			
	小便器用手すり	樹脂被覆	1	本			
	化粧鏡	600W×1000H	1	枚			
	横型おむつ交換台		1	組			
	キ-式横水栓		2	個			
	ダブルフック		2	個			
	既設洋風便器脱着		1	式			
	①の計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
③	排水設備工事						
	通気 硬質塩化ビニル管	VU 機械室便所 50A	2	m			
	床上掃除口	COA100	2	個			
	床上掃除口	COA65	1	個			
	床上掃除口	COA50	1	個			
	床排水トラップ	T5A50	2	個			
	既設管切断接続費		1	式			
	浄化槽用フロー移設復旧		1	式			
	③の計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
④	撤去工事						
	既設衛生器具設備撤去		1	式			
	既設給水設備撤去		1	式			
	既設排水設備撤去		1	式			
	④の計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	キ-式横水栓		3	個			
	ダブルフック		4	個			
	①の計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
①	衛生器具設備工事						
	洋風便器	リフォーム対応、ロータンク、普通便座	3	組			
	洋風便器	リフォーム対応、ロータンク、普通便座、洗浄リモコン	1	組			
	棚付二連紙巻器	SUS製	4	個			
	自動洗浄小便器	(自己発電型)	2	組			
	カウンター一体洗面器	自動水栓(自己発電型)床給水・床排水	1	組			
	壁掛手洗器	自動水栓(自己発電型)床給水・床排水	2	組			
	L型手すり	樹脂被覆 700×700×120D	3	本			
	化粧鏡	SUS製 450×600	3	枚			
	横型おむつ交換台		1	組			
	キー式横水栓		3	個			
	ダブルフック		4	個			
	既設小便器用手すり脱着		1	式			
	①の計						

