

工事数量総括表

	工事名	富双地区富双2号幹線ほか補修（側溝等）工事			当初	事業区分	港湾整備
						工事区分	富双2号幹線
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
富双2号幹線		式		1			
土工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り		m3		96			
埋戻し		m3		73			
残土処理工		式		1			
残土処分		m3		80			
排水構造物工		式		1			

工事数量総括表

		工事名 富双地区富双2号幹線ほか補修（側溝等）工事			当初		事業区分 港湾整備	
							工事区分 富双2号幹線	
工事区分・工種・種別・細別		規格		単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
側溝工				式		1		
自由勾配側溝布設 側溝工		横断用 300×400 グレーチング蓋 細目 T-25 ボルト固定 (サイクル認定製品)		m		47		
自由勾配側溝布設 側溝工		横断用 300×300 グレーチング蓋 細目 T-25 ボルト固定 (サイクル認定製品)		m		20		
自由勾配側溝布設 側溝工		横断用 300×300 グレーチング蓋 細目 T-25 ボルト固定 (サイクル認定製品)		m		36		
自由勾配側溝布設 側溝工		横断用 300×300 グレーチング蓋 細目 T-25 ボルト固定 (サイクル認定製品)		m		9		
自由勾配側溝布設 側溝工		横断用 300×300 グレーチング蓋 細目 T-25 ボルト固定 (サイクル認定製品)		m		39		
集水桝設置		AS桝 400×600×600		基		1		
舗装工				式		1		

工事数量総括表

		工事名 富双地区富双2号幹線ほか補修（側溝等）工事			当初		事業区分 港湾整備	
							工事区分 富双2号幹線	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
アスファルト舗装工			式		1			
表層工			m2		118			
基層工			m2		118			
上層路盤工			m2		118			
下層路盤工			m2		118			
土間コンクリート工			式		1			
土間コンクリート			m3		1			
基礎工			m2		10			

工事数量総括表

		工事名 富双地区富双2号幹線ほか補修（側溝等）工事			当初		事業区分 港湾整備	
							工事区分 富双2号幹線	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
碎石舗装工			式		1			
碎石舗装工			m2		24			
構造物撤去工			式		1			
取壊し工			式		1			
舗装版切断		アスファルト	m		241			
舗装版切断		コンクリート	m		21			
舗装版破砕		アスファルト	m2		130			
構造物とりこわし		無筋コンクリート	m3		31			

工事数量総括表

		工事名 富双地区富双2号幹線ほか補修（側溝等）工事			当初		事業区分 港湾整備	
							工事区分 富双2号幹線	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
発生材処分			式		1			
殻運搬		アスファルト殻	m3		13			
殻運搬		無筋コンクリート殻	m3		31			
殻処分		アスファルト殻	m3		13			
殻処分		無筋コンクリート殻	m3		31			
仮設工			式		1			
交通管理工			式		1			
交通誘導警備員			式		1			

工事数量総括表

		工事名 富双地区富双2号幹線ほか補修（側溝等）工事			当初		事業区分 港湾整備	
							工事区分 隣接地	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
隣接地			式		1			
土工			式		1			
作業土工			式		1			
床掘り			m3		44			
埋戻し			m3		60			
舗装工			式		1			
碎石舗装工			式		1			
碎石舗装工			m2		706			

工事数量総括表

	工事名	富双地区富双2号幹線ほか補修（側溝等）工事			当初	事業区分	港湾整備
						工事区分	隣接地
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
構造物撤去工		式		1			
取壊し工		式		1			
舗装版切断	アスファルト	m		17			
舗装版破碎	アスファルト	m2		527			
構造物とりこわし	無筋コンクリート	m3		25			
構造物とりこわし	鉄筋コンクリート	m3		10			
発生材処分		式		1			
殻運搬	アスファルト殻	m3		53			

工事数量総括表

	工事名	富双地区富双2号幹線ほか補修（側溝等）工事			当初	事業区分	港湾整備
						工事区分	隣接地
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
殻運搬	無筋コンクリート殻	m3		25			
殻運搬	鉄筋コンクリート殻	m3		10			
殻処分	アスファルト殻	m3		53			
殻処分	無筋コンクリート殻	m3		25			
殻処分	鉄筋コンクリート殻	m3		10			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		式		1			

工事数量総括表

	工事名	富双地区富双2号幹線ほか補修（側溝等）工事			当初	事業区分	港湾整備
						工事区分	富双埠頭3号岸壁
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
富双埠頭3号岸壁		式		1			
付属工		式		1			
車止・縁金物工		式		1			
車止め設置工	H=205	m		82			
車止め設置工	H=300（支給品）	m		28			
樹脂カプセル	外径22mm×長さ198mm	本		92			
反射シール	トラ縞タイプ	m		110			
支給品運搬		式		1			

工事数量総括表

		工事名 富双地区富双2号幹線ほか補修（側溝等）工事			当初		事業区分 港湾整備	
							工事区分 富双埠頭3号岸壁	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
上部工			式		1			
上部コンクリート補修工			式		1			
上部コンクリート			m3		9			
型枠工			m2		18			
差筋工			箇所		784			
目地工			m2		1			
構造物撤去工			式		1			
取壊し工			式		1			

工事数量総括表

		工事名 富双地区富双2号幹線ほか補修（側溝等）工事			当初		事業区分 港湾整備	
							工事区分 富双埠頭3号岸壁	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
舗装版切断		コンクリート	m		124			
構造物とりこわし		鉄筋コンクリート	m3		13			
係船環撤去			箇所		17			
発生材処分			式		1			
殻運搬		鉄筋コンクリート殻	m3		13			
殻処分		鉄筋コンクリート殻	m3		13			
仮設工			式		1			
仮設足場工			式		1			

工事数量総括表

		工事名	富双地区富双2号幹線ほか補修（側溝等）工事		当初	事業区分	港湾整備	
						工事区分		富双埠頭3号岸壁
工事区分・工種・種別・細別		規格		単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
仮設足場工				式		1		
直接工事費				式		1		
共通仮設費				式		1		
共通仮設費（率計上）				式		1		
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		

工事数量総括表

		工事名 富双地区富双2号幹線ほか補修（側溝等）工事			当初		事業区分 港湾整備	
							工事区分 共通仮設費	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
工事価格			式		1			
消費税相当額			式		1			
工事費計			式		1			