

## 数量計算書



## ペトロラタム被覆 数量計算書

(1) 足場設置撤去

鋼矢板・鋼管矢板延長と同値

計    50.0   m

(2) 下地処理

鋼矢板            上端[m]      下端[m]      延長[m]      矢板係数  
                   {    1.00   - (    -1.00   ) } ×    20.0   ×    1.9            =    76.0   m<sup>2</sup>

鋼管矢板            上端[m]      下端[m]      延長[m]      矢板係数  
                   {    1.00   - (    -1.00   ) } ×    30.0   ×    1.57            =    94.2   m<sup>2</sup>

計    170.2   m<sup>2</sup>

(3) 被覆防食

鋼矢板

鋼矢板下地処理工面積と同値

計    76.0   m<sup>2</sup>

鋼管矢板

鋼管矢板下地処理工面積と同値

計    94.2   m<sup>2</sup>

(4) 端部処理

鋼矢板            延長[m]      矢板係数      上下[箇所]      高さ      左右[箇所]  
                   20.0   ×    1.9   ×    2.0   +    2.0   ×    2.0   =    80.0   m

鋼管矢板            延長[m]      矢板係数      上下[箇所]      高さ      左右[箇所]  
                   30.0   ×    1.57   ×    2.0   +    2.0   ×    2.0   =    98.2   m

計    178.2   m