数量総括表

工種	種別	細別	規格	単位	数量	設計数量	摘要
護岸・岸壁・物揚場							
消波工							
	消波ブロック工						
		消波ブロック据付	4t　撤去・運搬・仮置	個	1,708	1,708	
		掘削		m3	5,000	5,000	
		土砂運搬		m3	5,000	5,000	
		砕石敷き均し	RC-40　t=200	m2	4,200	4,200	
埋立工							
	埋立工						
		埋立管理工		式	1	1	
		排砂管設備工		式	1	1	
		防塵シート設置	H=3.0m 引張強度200kgf以上230kgf未満	m	274	274	
		敷鉄板設置工		式	1	1	
共通仮設費							
	運搬費						
		仮設材等運搬		式	1	1	
	技術管理費						
		施工実態調査		式	1	1	

消波ブロック工数量集計表

名　　称	規　格	数　　量	備　　考
消波ブロック据付	4t　撤去・運搬・仮置	1,708　個	
掘削		5,000　m3	
土砂運搬		5,000　m3	
砕石敷き均し	RC-40　t=200	4,200　m2	

消波ブロック工

名　　称	計　　算　　式	単位	数 量
消波ブロック据付	N ＝ 1,708.0	個	1,708
掘削	V ＝ 5,000.0	m3	5,000
砕石敷き均し	A = 20.0 × 210.0 ＝ 4,200.0	m2	4,200
RC-40 t=200			

埋立工数量集計表

名　　称	規　格	数　　量	備　　考
埋立管理工			
泥上掘削機運転		47　日	
整地		66,000　m3	
土砂投入誘導員		90　日	
不陸整正		4,000　m2	
下層路盤		4,000　m2	
排砂管設備工			
陸上受枠設置	受枠高さ＝0m	108　m	
排砂管設置		108　m	
防塵シート設置	引張強度200kgf以上230kgf未満	274　m	
敷鉄板設置工		223　m2	

埋立工

名　　称	計　　算　　式	単位	数　量
排砂管設備工 陸上受枠設置	L =　6.0　×　18　＝　108.0	m	108
受枠高さ＝0m			
排砂管設置	L =　6.0　×　18　＝　108.0	m	108
防塵シート設置	L =　274.0　＝　274.0	m	274
引張強度200kgf以上 230kgf未満			
敷鉄板設置工	A =　1.524　×　6.096　×　24　＝　223.0	m2	223
22×1524×6096			