

数量計算書

ペトロラタム被覆 数量計算書

(1) 足場設置撤去

鋼矢板・鋼管矢板延長と同値

計 60.0 m

(2) 下地処理

鋼矢板 上端[m] 下端[m] 延長[m] 矢板係数
 { 1.00 - (-1.00) } × 60.0 × 1.9 = 228.0 m²

計 228.0 m²

(3) 被覆防食

下地処理工面積と同値

計 228.0 m²

(4) 端部処理

鋼矢板 延長[m] 矢板係数 上下[箇所] 高さ 右[箇所]
 60.0 × 1.9 × 2.0 + 2.0 × 1.0 = 230.0 m

計 230.0 m