

工事費内訳

名 称		数 量	单 位	金 額	備 考
直接工事費					
建築工事		1	式		
機械設備工事		1	式		
廃材処分費		1	式		
計					
共通費					
共通仮設費		1	式		
現場管理費		1	式		
一般管理費等		1	式		
計					
工事価格		1	式		
消費税等相当額		1	式		消費税率 10 %
工事費		1	式		

工事種別内訳

[illegible]

建築工事 種目別内訳

3

[illegible]

機械設備工事 種目別内訳

[illegible]

廃材処分費 種目別内訳

5

[illegible]

建築工事 科目別内訳

6

[illegible]

機械設備工事 科目別内訳

[illegible]

建築工事

科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
ポンプ棟改修工事	直接仮設	1	式		
ポンプ棟改修工事	解体工事	1	式		
ポンプ棟改修工事	耐震補強工事	1	式		
ポンプ棟改修工事	屋根外壁改修工事	1	式		
計					
詰所棟改修工事	直接仮設	1	式		
詰所棟改修工事	解体工事	1	式		
詰所棟改修工事	耐震補強工事	1	式		
詰所棟改修工事	内装改修工事	1	式		
詰所棟改修工事	屋根外壁改修工事	1	式		
計					

機械設備工事 中科目別内訳

10

詰所棟

[illegible]

廃材処分費 中科目別内訳

11

廢材処分費

[illegible]

建築工事 細目別内訳

12

[illegible]

建築工事 細目別内訳

13

[illegible]

建築工事 細目別内訳

14

建築工事		ポンプ棟改修工事		耐震補強工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<鉄骨工事>						
角パイプ	STKR400 □-100 x 100 x 6	0.31	t			
鋼板	SS400 PL-22	0.22	t			
鋼板	SS400 PL-16	0.04	t			
鋼板	SS400 PL-12	0.31	t			
鋼板	SS400 PL-9	0.11	t			
鋼板	SS400 PL-6	0.01	t			
高力ボルト	S10T M20 L55	1	式			
高力ボルト	S10T M20 L85	1	式			
工場製作費		1	式			
鉄骨運搬費		1	式			
現場工事費	ボルト本締め、現場溶接、現場実測共、不燃養生共	1	式			
鉄骨建て方費	重機損料共	1	式			
鉄骨防錆塗装費	工程A種 塗料A種 工場1回目 素地ごしらえ共	1	式			
S O P 塗装	鉄鋼面(新規鉄骨) 工程B種 錆止塗料A種(現場2回目) 下地調整RC種	19	m ²			

建築工事 細目別内訳

15

建築工事		ポンプ棟改修工事		耐震補強工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
溶接試験費	浸透探傷試験	1	式			
<その他仕上げ工事>						
CB帳壁 穴埋め復旧	樹脂モルタル 金ゴテ仕上	1	式			
CB帳壁 モルタルひび割れ補修	シーリング材充填工法	1	式			
CB帳壁 モルタル剥離部補修	樹脂モルタル 金ゴテ仕上	1	式			
S O P 塗替	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止工程C 塗料A 下地RB種	260	m ²			
E P 塗装	モルタル面 工程B種(一般) 素地B種	2	m ²			
照明器具脱着		1	式			
電気配管脱着		1	式			
ケーブルラックブラケット 脱着		1	式			
計						

建築工事 細目別内訳

16

建築工事						
ポンプ棟改修工事				屋根外壁改修工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<外壁改修>						
施工数量調査	報告書作成共	1	式			
外壁 ひび割れ補修	シリル材充填工法	1	式			
外壁 欠損部補修	欠損部ポキシ樹脂充填工法	1	式			
水洗い		300	m ²			
可とう形 改修塗材E	ゆず肌状 ローラー塗り	253	m ²			
ウレタンゴム系 塗膜防水	外壁立下り部分・窓台部分 X-2	13.4	m ²			
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 巾10	1	式			
配管部分 D P 塗替	鉄鋼面 3級 錆止工程B種 塗料E種 下地調整RB種	0.7	m ²			
<屋上防水改修>						
水洗い		106	m ²			
防水層劣化部補修	平部	1	式			
コーナー部樹脂モルタル 勾配調整		0.9	m ²			
ウレタン塗膜防水	平部 メッシュ無し塗布工法 遮熱トップコート仕上げ、下地処理共	105	m ²			
ウレタン塗膜防水	溝部立上り 遮熱トップコート仕上げ、下地処理共	0.6	m ²			

建築工事 細目別内訳

17

[illegible]

[illegible]

建築工事 細目別内訳

19

[illegible]

建築工事 細目別内訳

20

建築工事						
詰所棟改修工事				耐震補強工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<鉄骨工事>						
H形鋼	SS400 H-100 x 100 x 6 x 8	0.07	t			
鋼板	SS400 PL-9	0.03	t			
ブレース	SS400、JIS M18、羽子板、ターンバックル共	2	本			
高力ボルト	S10T M16 L40	1	式			
高力ボルト	S10T M20 L50	1	式			
工場製作費		1	式			
鉄骨運搬費		1	式			
現場工事費	ボルト本締め、現場溶接、現場実測共	1	式			
鉄骨建て方費	重機損料共	1	式			
鉄骨防錆塗装費	工程A種 塗料C種 工場1回目 素地ごしらえ共	1	式			
溶接試験費	浸透探傷試験	1	式			
<その他仕上げ工事>						
D P 塗装	鉄鋼面(新規鉄骨) 3級 錆止工程A 塗料D(現場2・3回目) 汚れ・付着物等除去共	3.6	m ²			
電気配管脱着		1	式			

建築工事 細目別内訳

22

建築工事		詰所棟改修工事		内装改修工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<内装工事>						
床 モルタル嵩上げ	厚100	2.3	m ²			
ビニル床シート	無 地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 -	4.4	m ²			
長尺塩ビシート t=2.0 (防滑防汚仕様)	材工共	2.3	m ²			
ビニル幅木	高さ65	12.5	m			
壁モルタル補修	金ごて 内壁 厚20	5.9	m ²			
壁 ケイカル板増張 補修		1	式			
壁 ビニルクロス	ボート面 材工・下地調整共	25.1	m ²			
壁モルタル ひび割れ補修	シール材充填工法	1	式			
畳敷き	標仕D種 畳表C2 柄へり Ht 畳床KT-III 一畳	1	式			
木製建具 襖・クロス張替え		1	式			
照明器具脱着		1	式			
カーテン脱着		1	式			
石綿含有ケイカル板 E P 塗替	ボート面 工程B種(一般) 下地調整別途	4.8	m ²			
E P 塗替	ボート面 工程B種(見上) 下地調整RB種	23.2	m ²			

建築工事 細目別内訳

24

建築工事		詰所棟改修工事		屋根外壁改修工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<外壁改修>						
水洗い		79.4	m ²			
外壁 D P 塗替	下地処理共 ビース頭シール処理含む	79.4	m ²			
D P 塗替	鉄鋼面 3級 錆止工程B種 塗料E種 下地調整RB種	90.8	m ²			
軒裏 D P 塗替	鉄鋼面 3級 錆止工程B種 塗料E種 下地調整RB種	11	m ²			
SD-1 D P 塗替	鋼製建具面(亜鉛メッキ鋼面程度) 錆止塗料B種 下地調整RB種	3.6	m ²			
屋外階段 防滑塗料塗り	段鼻色分け共 材工共 下地処理共	4.7	m ²			
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 巾10	1	式			
<屋上防水改修>						
水洗い		55	m ²			
ケレン清掃	金属屋根部全面目あらし処理	55	m ²			
ウレタンゴム塗膜防水	金属屋根部 手塗工法、小部材共 密着工法 高反射トップコート仕上げ	55	m ²			
ジョイント部 下地処理	シール又はテープ処理 材工共	66.7	m ²			
ボルト・ビス シーリング処理	樹脂キャップ共、材工共	152	か所			
計						

[illegible]

廃材処分費 細目別内訳

29

[illegible]

共通仮設費(積上) 明細

30

[illegible]