

工事数量総括表

		工事名	霞ヶ浦地区霞4号幹線舗装修繕工事	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
道路修繕				式		1		
舗装工				式		1		
切削オーバーレイ工				式		1		
舗装版切断工				m		52		
切削オーバーレイ			平均切削深さ7cmを超え12cm以下;舗設層数二層;アスファルト材料種類(一層)改質As 密粒Ⅱ型(20)DS3000;アスファルト材料種類(二層)改質As 粗粒Ⅱ型(20)DS5000	m2		2,670		
殻運搬(路面切削)			殻種別アスファルト殻	m3		267		
殻処分			殻種別アスファルト殻	m3		267		
区画線工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	霞ヶ浦地区霞4号幹線舗装修繕工事	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
区画線工				式		1		
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		530		
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		180		
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		48		
仮設工				式		1		
交通管理工				式		1		
交通誘導警備員				式		1		
交通誘導警備員				式		1		

工事数量総括表

		工事名	霞ヶ浦地区霞4号幹線舗装修繕工事	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
直接工事費				式		1		
共通仮設				式		1		
共通仮設費				式		1		
運搬費				式		1		
建設機械運搬費				台		2		
共通仮設費（率計上）				式		1		
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		

工事数量総括表

		工事名	霞ヶ浦地区霞4号幹線舗装修繕工事	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		
工事費計				式		1		