

数量計算書

<当初設計>

霞ヶ浦地区60号岸壁ほか車止等補修工事

数量総括表

[illegible]

付属工 数量計算書

数量計算書										1式当り					
名 称		計 算 式								設計数量	単位				
防舷材取付 H500-L2500		N=	W62 4						=	4. 00	4. 0	箇所			
車止取付 H200		L=	W60 120. 85		+	W61 52. 6		=	173. 45	173. 5	m				
ケミカルカプセル M30用		N=	116		+	48		=	164. 00	164. 0	本				
削孔工		電動ハンマドリル削孔径38mm以上40mm未満 削孔深200mm以上400mm以下 = ケミカルカプセルの本数より								=	164. 00	164. 0	孔		
縁金物		L=	W60 126. 78		+	W61 62. 05		=	188. 83	188. 8	m				
無収縮モルタル		V=	0. 1		×	0. 2		/	2	×	186. 65	=	1. 8665	1. 9	m3

数量計算書										1式当り	
名 称	計 算 式							設計数量	単位		
防舷材撤去 H500-L2500	N=	W62 3					=	3.00	3.0	箇所	
ガス切断	L=	W60 128.53	+	W61 60.47			=	189.00	189.0	m	
車止撤去 H200 スラッシュカット相当	L=	W60 111.48	+	20.7	+	W61 54.47	=	186.65	186.7	m	
車止撤去 H100 被覆銅板製（中詰Co）	V=	W60 17.05	+	W61 6.00			=	23.05	23.1	m	
殻運搬 無筋Co	V=	0.1	×	0.2	÷	2	×	186.65			
			+	0.20	×	0.20	×	186.65			
			+	0.10	×	0.20	×	23.05	= 9.79	10	m3
廃棄物受入料金 無筋Co	V=						=	9.79	10	m3	
係船管撤去	N=	W60 20	+	W61 10			=	30.00	30.0	箇所	
現場発生品運搬 防舷材H500-L2500		280 kg/m	×	2.50m	÷	1000	=	0.70	0.7	t	