

工事数量総括表

		工事名	霞ヶ浦地区航路・泊地浚渫工事	当初	事業区分	港湾整備		
					工事区分	航路・泊地浚渫		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
航路・泊地浚渫				式		1		
浚渫工				式		1		
グラブ浚渫工				式		1		
グラブ浚渫 普通地盤用			23m3×1船団	m3		65,168		
グラブ浚渫船拘束費				式		1		
土捨工				式		1		
排砂管設備工				式		1		
排砂管設備				式		1		

工事数量総括表

		工事名	霞ヶ浦地区航路・泊地浚渫工事	当初	事業区分	港湾整備		
					工事区分	航路・泊地浚渫		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
排砂管設備損料				式		1		
土運船運搬工				式		1		
土運船運搬			石原地区	m3		65,168		
揚土土捨工				式		1		
バージアンローダ揚土			1600PS	m3		65,168		
バージアンローダ船拘束費				式		1		
土捨場管理工				式		1		
泥上掘削機運転				式		1		

工事数量総括表

		工事名	霞ヶ浦地区航路・泊地浚渫工事			当初	事業区分	港湾整備	
							工事区分	共通仮設費	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
直接工事費				式		1			
共通仮設				式		1			
共通仮設費				式		1			
運搬費				式		1			
建設機械器具等運搬			規格泥上掘削機	台		1			
仮設材等運搬			規格排砂管	式		1			
事業損失防止施設費				式		1			
汚濁防止枠設置				式		1			

工事数量総括表

		工事名	霞ヶ浦地区航路・泊地浚渫工事			当初	事業区分	港湾整備	
							工事区分	共通仮設費	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
汚濁防止柵撤去				式		1			
汚濁防止柵（膜）損料				式		1			
採水				箇所		27			
浮遊物質（SS）分析				回		54			
安全費				式		1			
安全監視船				式		1			
技術管理費				式		1			
保安部用測量				式		1			

工事数量総括表

		工事名	霞ヶ浦地区航路・泊地浚渫工事	当初	事業区分	港湾整備		
					工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
共通仮設費（率計上）				式		1		
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		
工事費計				式		1		