

# 工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
電気設備工事	1	式		
機械設備工事	1	式		
発生材処理	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		





























機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		空気調和設備		機器設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ACP-122 空冷式ヒートポンプ 室外機	冷房能力22.4kW 暖房能力25.0kW	1	台			
ACP-122-1 空冷式ヒートポンプ 室内機	冷房能力11.2kW 暖房能力12.5kW 天井施付形4方向吹出	2	台			
AHU-011 エアハンドリングユニット	10600m3/h	1	台			
AHU-012 エアハンドリングユニット	10600m3/h	1	台			
AHU-021 エアハンドリングユニット	5000m3/h	1	台			
AHU-022 エアハンドリングユニット	6300m3/h	1	台			
AHU-072 エアハンドリングユニット	4100m3/h	1	台			
AHU-081 エアハンドリングユニット	7200m3/h	1	台			
AHU-082 エアハンドリングユニット	5500m3/h	1	台			
AHU-091 エアハンドリングユニット	7500m3/h	1	台			
AHU-092 エアハンドリングユニット	5100m3/h	1	台			
AHU-101 エアハンドリングユニット	6000m3/h	1	台			
AHU-102 エアハンドリングユニット	5100m3/h	1	台			
AHU-111 エアハンドリングユニット	7300m3/h	1	台			
AHU-112 エアハンドリングユニット	3600m3/h	1	台			





機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		空気調和設備		配管設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白) 改修	ねじ～溶接～ハジメ形管継手 機械室・便所 50A	224	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VA)改修	ねじ接合 機械室・便所 20A	80	m			
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白) 改修	ねじ接合 機械室・便所 40A	64	m			
二方弁装置		15	組			
青銅仕切弁	10K(ねじ) 50A	20	個			
ゴムシートクワライ弁	10K(ウエル・鋳鉄) 65A	4	個			
ゴムシートクワライ弁	10K(ウエル・鋳鉄) 150A	2	個			
保温		1	式			
塗装		1	式			
配管分岐・閉塞		1	式			
撤去費		1	式			
計						







機械設備工事		自動制御設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
デジタル式コントローラ		15	台			
室内用温度センサ		14	個			
室内用湿度センサ		15	個			
電動2方弁		15	個			
DC24V電源		15	個			
絶縁トランス		15	個			
エンジニアリング費		1	式			
自動制御盤		15	面			
EM-CEEケーブル	2mm2- 2C	580	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 4C	95	m			
計						







